

Ημερομηνία : 16-11-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια - τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε 14 (δεκατέσσερα) παράθυρα της Παν/κής Χειρ/κής Κλινικής 8^{ου} Ορόφου - Β' κτιρίου.

ΚΤΗΡΙΟ Β' (ΟΚΤΑΟΡΟΦΟ)					
8 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ					
a/a	Περιγραφή χώρων	τεμ	Πλάτος Παραθύρων	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
1	Διάδρομος	2	160 cm	150,00€	300,00€
2	Θάλαμος Νο 15	1	160 cm	150,00€	150,00€
3	Θάλαμος Νο 16	1	160 cm	150,00€	150,00€
4	Θάλαμος Νο 17	1	160 cm	150,00€	150,00€
5	Στάση Νοσηλείας	2	150 cm	150,00€	300,00€
6	Γραφείο Προϊσταμένης	1	150 cm	150,00€	150,00€
7	Αποθήκη - Αποδυτήρια	1	150 cm	150,00€	150,00€
8	Γραφείο ειδ. Ιατρών	2	150 cm	150,00€	300,00€
9	Δωμάτιο εφημ. Ιατρού	1	150 cm	150,00€	150,00€
10	Γραφεία Ιατρών	2	130cm	120,00€	240,00€
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ					2.040,00€

Τα κάθε κιγκλιδίωμα θα αποτελείται:

1. Από 3 (τρεις) οριζόντιες σωλήνες γαλβανιζέ διαμέτρου 1 1/4" , εξωτερική διάμετρος (D) Φ42 και πάχος s=1.8mm.
2. Δύο ισοσκελή γωνιακές διατομές «L» 30x30x3mm και μήκους 60cm/τεμάχιο.
3. Έξι (6) γαλβάνιζε βύσματα τύπου FISCHER Φ12xM56mm (3 βύσματα ανά πλευρά).

Οι τρεις γαλβάνιζε σωλήνες θα συγκολληθούν στις δυο ισοσκελή γωνιακές διατομές σε απόσταση 20cm η μια από την άλλη. Στην συνέχεια όλη η κατασκευή θα στερεωθεί στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου σε απόσταση από το κούφωμα αλουμινίου. Η απόσταση θα είναι τέτοια ώστε να υπάρχει χώρος τοποθέτησης σήτας και επιπλέον να μην δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία των ρόλων των κουφωμάτων. Η στερέωση των κιγκλιδωμάτων θα γίνει με χρήση των γαλβανιζέ βυσμάτων FISCHER.

Η ποιο πάνω διαδικασία τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων θα ακολουθηθεί και στα 14 παράθυρα.

Η βαφή των κιγκλιδωμάτων θα γίνει με απόχρωση επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων είναι ενδεικτικές.
- Επισυνάπτεται σχέδιο των κιγκλιδωμάτων

ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
Ο μηχανικός



Ο προϊστάμενος Τεχνικού
Λειτουργίας
ΠΡΟΤΥΠΟΤΗΤΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σαν προσφορά να επιστρέφεται
ο χαρτίς παρέδοσης.

