



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Α' Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**  
**«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»**  
Υποδ/νση Τ.Υ.

**Αθήνα 05-03-2018**

### Τεχνική περιγραφή

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή ράμπας στην είσοδο του Νεκροθαλάμου στο κτίριο του Οίκου Αδελφών»

Για την κατασκευή ράμπας πεζών –φορείων στην είσοδο του Νεκροθαλάμου στο κτίριο του Οίκου Αδελφών απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες:

- Αποξήλωση τμήματος υφισταμένου προστατευτικού στεγάστρου & κιγκλιδώματος στον χώρο του cours anglais, σε μήκος **7,00μ.μ.** περίπου, μετατροπή αυτού & επανοτοποθέτηση όπου χρειαστεί.
- Στο κάτω μέρος του κιγκλιδώματος στον χώρο του cours anglais κατασκευή θυρίδας για πρόσβαση στον ανωτέρω χώρο,
- Αποξήλωση –αλλαγή όδευσης σωληνώσεων αποχέτευσης –υδρορροών κλπ.
- Αποξήλωση –μεταφορά & επανατοποθέτηση υφισταμένων κλιματιστικών σωμάτων.
- Δημιουργία ράμπας εισόδου πεζών –φορείων , με την κατασκευή ειδικού μεταλλικού πλαισίου από μορφογάλυβδα, με αντισκωρική βαφή , βαρέους τύπου (κοίλοι δοκοί), με όλα τα απαραίτητα υλικά & μικροϋλικά στήριξης & κατασκευής (ήτοι: δοκοί-λαπάτσες-ηλεκτροδία-βύσματα κλπ.). θα περιλαμβάνει
  1. Υποστρώματα , διαστάσεων 100X100X3mm , συνολικού βάρους **247,00Kg** περίπου.
  2. Μεταλλικού πλαισίου & διαδοκίδες από δοκούς διαστάσεων 80X80X3mm , συνολικού βάρους **188,00Kg** περίπου.
  3. Διάτρητη αντιολισθητική λαμαρίνα για την επικάλυψη του μεταλλικού πλαισίου πάχους 5mm,συνολικής επιφάνειας **10,00m<sup>2</sup>** & συνολικού βάρους **197,00Kg** περίπου.
- Προμήθεια & τοποθέτηση & χρωματισμός μεταλλικού κιγκλιδώματος της νέας ράμπας συνολικού μήκους **10,00μ.μ.** περίπου. Απέναντι από την πόρτα του Νεκροθαλάμου τμήμα του κιγκλιδώματος μήκους 1,00m περίπου θα έχει την δυνατότητα να ανοίγει ( πορτάκι).
- Αποκομιδή- μεταφορά & απομάκρυνση αποξηλοθέντων αχρήστων υλικών & μάζων
- **Προϋπολογισμός έργου 5824.00 € +Φ.Π.Α.**

Χρυσός Γ. Παπανικολάου  
Γομάρχης ΝΧ, MSc  
Γ.Ν.Α "Ιπποκράτειο"

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Τιμή μονάδος	Ποσότης	Κόστος
1	Αποξήλωση προστατευτικού στεγάστρου κιγκλιδώματος & μετατροπή αυτού με θυρίδα πρόσβασης	τεμ.	200.00	1	200.00
2	Αποξήλωση – αλλαγή όδευσης σωληνώσεων	τεμ.	150.00	1	150.00
3	Αποξήλωση –μεταφορά & επανατοποθέτηση κλιματιστικών σωμάτων	τεμ.	450.00	1	450.00
4	Προμήθεια-κατασκευή & τοποθέτηση από κοίλους δοκούς διαστάσεων 100X100X3mm	kg.	7.00	247,00	1729.00
5	Προμήθεια-κατασκευή & τοποθέτηση μεταλλικού πλαισίου από κοίλους δοκούς διαστάσεων 80X80X3mm	kg.	7.00	188.00	1316.00
6	Προμήθεια-κατασκευή & τοποθέτηση διάτρητης λαμαρίνας πάχους 5mm για την επικάλυψη του μεταλλικού πλαισίου	kg.	7.00	197.00	1379.00
7	Προμήθεια-κατασκευή & χρωματισμός μεταλλικού κιγκλιδώματος	μ.μ.	50.00	10,00	500.00
8	Αποκομιδή υλικών καθαιρέσεως	τεμ.	100.00	1	100.00
					<b>5824.00</b>

Χρήστος Γ. Παπαναστάσης  
 Τομέας Αρχιτ. ΝΥ, MSc  
 Γ.Ν.Α. "Ιπποκράτειο"

ΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΦΩΝ  
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ