



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Β Σοφίας 114
Ταχ. Κώδ.: 11527, Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2132088854, 2132088444
FAX: 2132088731

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ 4^{ου} ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ Β' ΚΤΙΡΙΟ.

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά διάφορες που εργασίες που απαιτούνται στους κύριους και βοηθητικούς χώρους της μονάδος.

1. Προμήθεια - τοποθέτηση νέων σητών

Προμήθεια & τοποθέτηση νέων σητών Επάλληλες & Πλισέ σε όλα τα κουφώματα της μονάδος, εικοσιτέσσερα τεμάχια (24) . Οι νέες σήτες θα τοποθετηθούν σε απόσταση 5 cm από τα υπάρχοντα κουφώματα αλουμινίου, προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας των παραθύρων. Οι σήτες θα αποτελούνται από πανί υψηλής αντοχής και ποιότητας και πλαίσιο αλουμινίου σε λευκό χρώμα, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Θα είναι κατασκευασμένες από εύκαμπτο ανθεκτικό υλικό, το οποίο δεν θα λεκιάζει, θα είναι ανθεκτικό στην διάβρωση και τη σκουριά. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται τα απαραίτητα αρμοκάλυπτρα και σιλικόνη για τη σφράγιση των ατελειών κατά την τοποθέτηση. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά - μικροϋκά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Επίσης θα γίνει & στεγανοποίηση αρμών μεταξύ κουφώματος και τοιχοποιίας.

Θα ελεγχθούν οι αρμοί μεταξύ κουφώματος και τοιχοποιίας και θα ξαναγινούν όπου έχουν φθαρεί οι αρμοί αφαιρώντας το παλιό μονωτικό υλικό, καθαρίζοντας τη σκόνη και βάζοντας νέο μονωτικό υλικό.

2. Επισκευή των ηλεκτρικών ρολών αλουμινίου.

Θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας σε όλα τα ρολά της μονάδος, δεκαεπτά τεμάχια (17) και επισκευή αυτών. Στον έλεγχο που θα γίνει για την επισκευή των ρολών αν διαπιστωθεί ότι η βλάβη οφείλεται στο ηλεκτρικό μοτέρ και όχι στο εξοπλισμό, θα γίνει αντικατάσταση του ηλεκτρικού μοτέρ με νέο.

- Το κόστος αντικατάστασης ηλεκτρικού μοτέρ ανά τεμάχιο θα πρέπει να δοθεί με την κατάθεση της προσφοράς.

3. Προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών και μηχανισμών ανάρτησης.

Στους κύριους χώρους υπάρχουν στόρια με κατακόρυφες περσίδες. Θα γίνει αντικατάσταση αυτών με κουρτίνες μονόχρωμες (blackout) οι οποίες θα κρεμαστούν σε μονό σιδηρόδρομο αλουμινίου (Στρογγυλός) στην οροφή ή στον τοίχο. Το

ύφασμα των κουρτινών και ο μηχανισμός ανάρτησης θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης. Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει από την Υπηρεσία. Οι διαστάσεις των παραθύρων είναι περίπου (ΠxΥ) , 1.30x1.70

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο μηχανισμός ανάρτησης, όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία αυτών καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης. Θα πρέπει δε να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα 18 μηνών τουλάχιστον.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν από άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από πιστοποιημένο και πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό.
- Ο μειοδότης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
- Αυστηρή τήρηση στις «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» , Αθήνα 2007.
- Ο χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών ορίζεται στις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι άριστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, ΔΕΗ ΥΥ-Π κλπ). Θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημειασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.
- Οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί.
- Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση είναι ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον μειοδότη και να ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
A/A	Ένδειξη Εργασιών	M/M	Ενδεικτική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Μερική Δαπάνη (€)
1	Προμήθεια – τοποθέτηση σιτών & Στεγανοποίηση αρμών μεταξύ κουφώματος & τοιχοποιίας.	τεμ	24	100	2400,00€
2	Επισκευή ρολών κουφωμάτων	τεμ	17	50	850,00€
3	Προμήθεια και τοποθέτηση ρολοκουρτινων.	τεμ	17	55	935,00€
Σύνολο					4.185,00€

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος εργασιών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (4.185,00€) πλέον ΦΠΑ.

Ο μηχανικός
ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΠΟΛ. ΜΕΛΟΣ

Ο προϊστάμενος Τεχνικού
 Τμήματος