



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΥΠΟΔΙΕΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
Ταχ. Διεύθ: Β. Σοφίας 114  
Ταχ. Κωδ: 11527, Αθήνα  
Γραφείο  
Τηλέφωνο: 2102088454, 2102088444  
FAX: 2102098731

Ημερομηνία : 11/02/2019

**ΘΕΜΑ: Εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών**

**ΤΜΗΜΑ : Α' Καρδιολογική Κλινική 5<sup>ου</sup> Ορόφου**

Η παρούσα περιγραφή αφορά αίτημα προσφοράς για τις εξής εργασίες :

1. Στεγανοποίηση αρμών μεταξύ κουφωμάτων και μαρμαρόποδιάς στον 3<sup>ου</sup> θάλαμο της κλινικής. Αφαιρείτε το παλιό μονωτικό υλικό, καθαρίζεται επιμελώς ή επιφάνεια από σκόνη, κόλλες κλπ και τοποθετείται νέο μονωτικό υλικό. Το συνολικό μήκος των αρμών εκτιμάται σε 5μ.
2. Στον 4<sup>ου</sup> και 9<sup>ου</sup> θάλαμο θα γίνει αντικατάσταση σπασμένων μαρμαροποδιών εσωτερικά των θαλάμων. Οι διαστάσεις αυτών είναι 150μήκος14πλάτοςx3cm & 198,5x14x3cm αντιστοίχως. Θα γίνει αποξήλωση των υφιστάμενων σπασμένων μαρμάρων, καλός καθαρισμός των επιφανειών αυτών και τοποθέτηση των νέων. Για την σταθεροποίηση των μαρμαροκονιών θα χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες κόλλες. Επίσης στους αρμών θα τοποθετηθούν κόλλες η μονωτικά υλικά για την εξασφάλιση της στεγανότητας.

Ο συντάξας

ΛΑΓΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΣ  
Ο προϊστάμενος Τεχνικού  
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΥΠΟΔΙΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
Ταχ. Διεύθ. Β. Σοφιάς, 114  
Ταχ. Κωδ. 11527, Αθήνα  
Πληροφορίες  
Τηλέφωνο: 2132088851, 2132088444  
FAX: 2132088731

3584 (1)  
Αφορὰ ως τρεῖς (3) επισκευές  
του Νεφρολογικοῦ Τμήματος  
(Σεικουπόπουλος): Α, Β, Γ.

Ημερομηνία : 6/02/2019

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**ΘΕΜΑ: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ : ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες επισκευής την Νεφρολογική μονάδα του νοσοκομείου. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορά κυρίως σε :

- Αντικατάσταση Σίτων λόγω φθοράς σε ΔΥΟ θαλάμους Νοσηλείας, στο γραφείο Νοσηλευτριών και Επισκευή Σίτας στο ένα άνοιγμα που βρίσκεται στον διάδρομο του τμήματος.
- Ελαιοχρωματισμοί στον 1ο θάλαμο Νοσηλείας, στην κουζίνα του τμήματος και στο γραφείο Νοσηλευτριών.

Θα γίνει η καθαίρεση των ελαττωματικών Σιτων και η αντικατάσταση του με νέες. Στο ένα παράθυρο του διαδρόμου θα γίνει επισκευή της Σίτας. Οι Σίτες θα είναι κατακόρυφης κίνησης. Στους χρωματισμούς θα γίνει καθάρισμα των τοίχων και οροφών, αστάρωμα, ψιλοστοκάρισμα και χρωματισμό (2-3 χέρια ανάλογα τις ανάγκες) με οικολογικά χρώματα. Οι ακμές, οι γωνίες, κ.λπ. δεν επιμετρούνται χωριστά. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία.

3784 (2)

Προϋπολογισμός δαπάνης εργασιών.

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
<b>1. ΣΙΤΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>				
ΧΩΡΟΙ	❖ Γραφείο Νοσηλευτριών ( 1,42X1,60)	80€	1 τεμ	80€
	❖ Γραφείο Νοσηλευτριών (0,71X1,60)	60€	1τεμ	60€
	❖ 1 <sup>ος</sup> Θάλαμος Νοσηλείας (1,77X1,68)	100€	2 τεμ	200€
	❖ Διάδρομος τμήματος (0,86X1,42)	40€	1τεμ	40€
ΣΥΝΟΛΟ ΣΙΤΩΝ				380,00€
<b>2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>				
ΧΩΡΟΙ	❖ Γραφείο Νοσηλευτριών	6 €/m <sup>2</sup>	45m <sup>2</sup>	276€
	❖ Κουζίνα τμήματος		41m <sup>2</sup>	252€
	❖ 1 <sup>ος</sup> Θάλαμος		82m <sup>2</sup>	492€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ				1020,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				<b>1400,00€</b>

❖ Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Ο μηχανικός

*[Signature]*  
Κατερίνα Μιχαήλ

Ο προϊστάμενος Τεχνικού

ΛΑΓΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ