



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α' Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Αθήνα 17-07-2017

Υποδ/ση Τ.Υ.

Έργο<< Τοπική επισκευή καθιζήσεως της ασφάλτου στην αυλή του Νοσοκομείου>>

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες του έργου του θέματος & βρίσκεται απέναντι του Νεκροθαλάμου.

§ εμπροσθεν της νεκροθαλάμου στην αυλή.

#### Εργασίες

- Τοπική αποξήλωση της ασφάλτου στο σημείο που έχει υποστεί καθίζηση με χρήση μηχανικών μέσων (κομπρεσέρ).
- Απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης με ευθύνη του αναδόχου.
- Επίστρωση με υλικό 3<sup>Α</sup> ως 5cm κάτω από την επιθυμητή στάθμη της ασφάλτου.
- Επίστρωση μίας (1) στρώσης ασφαλτικού βερνικίου πάνω από την επίχωση & πλήρωση των λακκουβών με έτοιμο επισκευαστικό ασφαλτόπιγμα (ψυχρή άσφαλτος)
- Συμπύκνωση της ασφάλτου με μηχανικά μέσα (βατραχάκι)

Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Η ασφάλιση του προσωπικού που θα εργαστούν θα είναι αποκλειστικής ευθύνης του αναδόχου.

Προϋπολογισμός έργου 730.00 € +Φ.Π.Α.

**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ 6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΟΚΤΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ**

Για την εκτέλεση με **κατ' αποκοπή τιμή**, στην οποία περιλαμβάνονται τα υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση και τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται:

ΘΑΛΑΜΟΣ 1: Αντικατάσταση 1 ταμπακιέρας ρολού. Τοποθέτηση δύο (2) νέων σιτών διαστάσεων 1,20μ.\*1,60μ. κάθετης κίνησης με πλαίσιο αλουμινίου λευκό.

ΘΑΛΑΜΟΣ 2: Τοποθέτηση μίας (1) σίτας διαστάσεων 1,20μ.\*1,60μ. κάθετης κίνησης με πλαίσιο αλουμινίου λευκό. Αντικατάσταση 1 σύρτη σε ανοιγόμενο φύλλο αλουμινίου που έχει καταστραφεί.

ΘΑΛΑΜΟΣ 3: Αντικατάσταση 1 ταμπακιέρας ρολού. Τοποθέτηση τριών (3) νέων σιτών διαστάσεων 1,30μ.\*1,60μ. κάθετης κίνησης με πλαίσιο αλουμινίου λευκό.

Αντικατάσταση ενός (1) σύρτη σε ανοιγόμενο φύλλο αλουμινίου που έχει καταστραφεί.

ΘΑΛΑΜΟΣ 6: Τοποθέτηση μίας (1) σίτας διαστάσεων 1,70μ.\*1,90μ. κάθετης κίνησης με πλαίσιο αλουμινίου λευκό.

ΘΑΛΑΜΟΣ 7: Τοποθέτηση μίας (1) σίτας διαστάσεων 1,70μ.\*1,90μ. κάθετης κίνησης με πλαίσιο αλουμινίου λευκό. Αντικατάσταση ενός (1) σύρτη σε ανοιγόμενο φύλλο αλουμινίου που έχει καταστραφεί. Αντικατάσταση πόμολου ανοιγόμενου κουφώματος και δύο (2) κατεστραμμένων μεντεσέδων.

ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ: Αντικατάσταση 1 ταμπακιέρας ρολού. Τοποθέτηση μίας (1) νέας σίτας διαστάσεων 0,80μ.\*1,90μ. κάθετης κίνησης με πλαίσιο αλουμινίου λευκό.

Αντικατάσταση όλου του μηχανισμού ανοίγματος / ανάκλησης του παραθύρου και αντικατάσταση δύο (2) κατεστραμμένων μεντεσέδων.

Αντικατάσταση διπλού υαλοπίνακα διαστάσεων 0,60μ.\*1,50μ. λόγω εισροής υγρασίας εντός του υφιστάμενου υαλοπίνακα.

ΓΡ. ΠΡΟΪΣ/ΝΗΣ: Αντικατάσταση δύο (2) πόμολων σε δίφυλλο επάλληλο κούφωμα και αντίστοιχων αντικρισμάτων.

ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ: Τοποθέτηση μίας (1) σίτας διαστάσεων 1,50μ.\*1,70μ. κάθετης κίνησης με πλαίσιο αλουμινίου λευκό. Αντικατάσταση μίας κλειδαριάς κατεστραμμένης.

ΓΡ. Δ/ΝΤΗ: Αντικατάσταση 1 ταμπακιέρας ρολού. Τοποθέτηση μίας (1) σίτας πλισσέ διαστάσεων 1,40μ.\*1,90μ. οριζόντιας κίνησης με οδηγό αλουμινίου λευκό.

Αντικατάσταση δύο (2) κατεστραμμένων μεντεσέδων.

ΕΦΗΜΕΡΙΟ: Τοποθέτηση μίας (1) νέας σίτας διαστάσεων 1,70μ.\*1,90μ. κάθετης κίνησης με πλαίσιο αλουμινίου λευκό. Αντικατάσταση δύο (2) συρτών μαζί με τα αντικρίσματα τους. Ρεγουλάρισμα υφιστάμενου ανοιγόμενου φύλλου

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.240,00 € (Χίλια διακόσια σαράντα ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 24%