

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114
 Τ.Κ.: 115 27
 Πληροφορίες: ΧΑΝΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
 Τηλ.: 2132088715
 Fax: 2132088716
 Email: lenach@hippocratio.gr

Αθήνα,
 Α.Π.: 11857/26-7-2018

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την αντικατάσταση των επενδύσεων δαπέδων σε χώρους του Νοσοκομείου (CPV:44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπ. ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
2. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α'/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ».
4. Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016.
5. Η υπ. αρ. 8322/25-5-2018 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την αντικατάσταση των επενδύσεων δαπέδων σε χώρους του Νοσοκομείου (CPV:44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπ. ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)». (ΑΔΑ:Ψ9ΕΧ4690ΩΣ-9ΤΡ)
6. Το υπ. αρ. 8344/25-5-2018 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την αντικατάσταση των επενδύσεων δαπέδων σε χώρους του Νοσοκομείου (CPV:44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» όπως αυτές καταρτίστηκαν με το υπ. αρ 8344/25-5-2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (θέματα Προμηθειών⇒Προμήθειες⇒Διαβουλεύσεις)

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 2 Αυγούστου 2018
Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και Ώρα 15:00 μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lenach@hippocratio.gr.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, Συνοπτικός Διαγωνισμός για την αντικατάσταση των επενδύσεων δαπέδων σε χώρους του Νοσοκομείου (CPV:44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα: Δέκα (10) σελίδες Τεχνικών Προδιαγραφών

Εσωτερική διανομή:

1. Υποδιευθύντρια Οικονομικού
2. Τμήμα Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνει τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες και υλικά για την αντικατάσταση και επισκευές δαπέδων σε χώρους του Νοσοκομείου. Συγκεντρωτικά θα τοποθετηθούν οι ακόλουθες ποσότητες δαπέδων (τ. μ.) ανά είδος:

ΚΤΙΡΙΟ	ΧΩΡΟΣ	ΔΑΠΕΔΟ PVC (τ.μ)	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (τ.μ.)
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	24,00	16,50
ΟΚΤΑΩΡΟΦΟ	7 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ	315,50	54,20
ΟΚΤΑΩΡΟΦΟ	ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 6 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ	74,20	0,00
ΟΚΤΑΩΡΟΦΟ	ΜΕΘ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ) - 4 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ	13,50	21,70
ΟΚΤΑΩΡΟΦΟ	ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ - 3 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ	44,10	0,00
ΟΚΤΑΩΡΟΦΟ	ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ - 2 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ	16,20	0,00
ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ	ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 4 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ	240,50	43,90
ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 4 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ	282,90	84,90
ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 3 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ	322,70	70,20
ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ	ΜΕΘ - 2 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ	0,00	15,00
ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΥΠΟΓΕΙΟ	52,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1361,60	289,90
	ΣΥΝΟΛΟ (PVC + ΚΕΡΑΜΙΚΑ)	1651,50	

Αναλυτικά θα τοποθετηθούν οι ακόλουθες ποσότητες δαπέδων (τ.μ.) σε κάθε χώρο ανά είδος ως εξής:

A. ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**A1α. Πλήρης αντικατάσταση δαπέδων Οφθαλμολογικής Κλινικής (1^{ος} όροφος)**

1 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ΔΑΠΕΔΟ PVC (τ.μ)	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (τ.μ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	-	10,50
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	-	6,00
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1	15,00	-
ΣΥΝΟΛΟ	15,00	16,50

Α1β. Τοπικές αντικαταστάσεις δαπέδων Οφθαλμολογικής Κλινικής (1^{ος} όροφος)

1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ΔΑΠΕΔΟ PVC (τ.μ)
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 1 - Τμήμα σοβατεπί 3,00μ X 0,30μ	0,90
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 2 - Τμήμα σοβατεπί 5,00μ X 0,30μ	1,50
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 3 - Τμήμα σοβατεπί 2,00μ X 0,30μ + Τμήμα Δαπέδου 4,0 τ.μ.	4,60
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 4 - Τμήμα Δαπέδου 2,0 τ.μ.	2,00
ΣΥΝΟΛΟ	9,00

Β. ΟΚΤΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ**Β1. Πλήρης αντικατάσταση δαπέδων 7^{ου} ορόφου**

	7ος ΟΡΟΦΟΣ	ΔΑΠΕΔΟ PVC (τ.μ)	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (τ.μ.)
1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 1	13,4	-
2	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 2	25,0	-
3	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 3	18,7	-
4	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 4	16,4	-
5	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 5	16,5	-
6	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 6	15,5	-
7	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 7	18,0	-
8	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 8	19,8	-
9	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 9	19,5	-
10	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 10	19,0	-
11	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 11	23,7	-
12	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ - ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	-	19,2
13	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ECHO LAB	-	22,0
14	ΚΟΥΖΙΝΑ	-	13,0
15	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	110,0	-
	ΣΥΝΟΛΟ	315,5	54,2

Β2α. Πλήρης αντικατάσταση δαπέδων Καρδιοχειρουργικής Κλινικής (6^{ος} όροφος)

	6ος ΟΡΟΦΟΣ - ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ΔΑΠΕΔΟ PVC (τ.μ)
1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 6	19,5
2	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 7	20,5
3	ΚΟΙΤΩΝΑΣ ΙΑΤΡΩΝ	16,8
	ΣΥΝΟΛΟ	56,8

Β2β.Τοπικές αντικαταστάσεις δαπέδων Καρδιοχειρουργικής Κλινικής (6^{ος} όροφος)

	6ος ΟΡΟΦΟΣ - ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ΔΑΠΕΔΟ PVC (τ.μ)
1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 1 - Τμήμα σοβατεπί 8,00μ X 0,20μ	1,6
2	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 2 - Τμήμα σοβατεπί 6,00μ X 0,20μ	1,2
3	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 3 - Τμήμα σοβατεπί 6,00μ X 0,20μ + Τμήμα Δαπέδου 0,5 τ.μ.	1,7
4	ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ - Τμήμα σοβατεπί 2,50μ X 0,20μ	0,5
5	ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ - Τμήμα σοβατεπί 2,00μ X 0,20μ	0,4
6	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ - Όλο το σοβατεπί 60,00 X 0,20μ	12,0
	ΣΥΝΟΛΟ	17,4

Β3α.Πλήρης αντικατάσταση δαπέδων Μ.Ε.Θ. Εμφραγμάτων (Βοηθητικοί χώροι) – 4^{ος} όροφος

	4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΘ ΕΜΦΡ.	ΔΑΠΕΔΟ PVC (τ.μ)	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (τ.μ.)
1	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 1	-	17,7
2	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2	-	4,0
3	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ – Τμήμα διαδρόμου 9,00μ X 1,20μ	10,8	-
	ΣΥΝΟΛΟ	10,8	21,7

Β3α.Τοπικές αντικαταστάσεις δαπέδων Μ.Ε.Θ. Εμφραγμάτων (Βοηθητικοί χώροι) – 4^{ος} όροφος

	4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΘ ΕΜΦΡ.	ΔΑΠΕΔΟ PVC (τ.μ)
1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ κ.κ. ΛΑΤΣΙΟΣ/ΣΥΝΕΤΟΣ - - Τμήμα σοβατεπί 3,00μ X 0,30μ	0,9
2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Μ.Ε.Θ. - Τμήμα σοβατεπί 1,00μ X 0,30μ + Τμήμα Δαπέδου 1,0 τ.μ.	1,3
3	ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ. ΤΣΙΑΜΗ - Τμήμα Δαπέδου 0,5 τ.μ.	0,5
	ΣΥΝΟΛΟ	2,7

Β4.Τοπικές αντικαταστάσεις δαπέδων ΩΡΛ Κλινικής (3^{ος} όροφος)

	3ος ΟΡΟΦΟΣ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΩΡΛ	ΔΑΠΕΔΟ PVC (τ.μ)
1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 1 - Τμήμα σοβατεπί 6,00μ X 0,30μ + Τμήμα Δαπέδου 3,50 τ.μ.	5,30
2	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 2 - Τμήμα σοβατεπί 5,00μ X 0,30μ	1,50
3	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 3 - Τμήμα σοβατεπί 8,00μ X 0,30μ + Τμήμα Δαπέδου 6,00 τ.μ.	8,40
4	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 4 - Τμήμα σοβατεπί 8,00μ X 0,30μ	2,40
5	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 5 - Τμήμα σοβατεπί 3,00μ X 0,30μ + Τμήμα Δαπέδου 3,00 τ.μ.	3,90
6	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 6 - Τμήμα σοβατεπί 8,00μ X 0,30μ	2,40
7	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 7 - Τμήμα σοβατεπί 7,00μ X 0,30μ	2,10

8	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 8 - Τμήμα σοβατεπί 5,00μ X 0,30μ	1,50
9	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 9 - Τμήμα σοβατεπί 8,00μ X 0,30μ	2,40
10	ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 12 - Τμήμα σοβατεπί 10,00μ X 0,30μ + Τμήμα Δαπέδου 3,00 τ.μ.	6,00
11	ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΩΝΗΣ - Τμήμα σοβατεπί 6,00μ X 0,30μ	1,80
12	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - Τμήμα σοβατεπί 4,00μ X 0,30μ	1,20
13	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - Τμήμα σοβατεπί 0,50μ X 0,30μ	0,20
14	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - Τμήμα σοβατεπί 10,00μ X 0,30μ + Τμήμα Δαπέδου 2,00 τ.μ.	5,00
	ΣΥΝΟΛΟ	44,10

B5. Τοπικές αντικαταστάσεις δαπέδων Κεντρικών Χειρουργείων (2^{ος} όροφος)

	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ	ΔΑΠΕΔΟ PVC (τ.μ)
	ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΣ	12,20
	ΑΣΑΝΣΕΡ	4,00
	ΣΥΝΟΛΟ	16,20

Γ. ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ

Γ1. Πλήρης αντικατάσταση δαπέδων Κρατικής Παθολογικής Κλινικής – 4^{ος} όροφος

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ΔΑΠΕΔΟ PVC (τ.μ)	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (τ.μ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	-	16,4
ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ - WC	-	14,3
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 1 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	28,4	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 2 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	25,2	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 3 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	25,3	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 4 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	26,6	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 6 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	25,8	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 8 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	15,0	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 9 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	14,2	-
ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	-	13,2
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	80,0	
ΣΥΝΟΛΟ	240,5	43,9

Γ2. Πλήρης αντικατάσταση δαπέδων Ουρολογικής Κλινικής – 4^{ος} όροφος

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ΔΑΠΕΔΟ PVC (τ.μ)	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (τ.μ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	-	13,8
ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	-	10,5
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	-	10,5

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	-	6,5
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ - WC	-	17,6
ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	-	11,0
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΟΣ	14,0	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 1 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	28,7	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 2 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	26,8	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 3 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	23,8	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 4 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	24,8	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 5 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	25,1	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 6 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	23,3	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 7 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	29,3	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 8 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	12,6	-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 9 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	12,5	-
ΚΟΥΖΙΝΑ		12,0
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ		3,0
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	62,0	-
ΣΥΝΟΛΟ	282,9	84,9

Γ3.Πλήρης αντικατάσταση δαπέδων Κρατικής Χειρουργικής Κλινικής – 3^{ος} όροφος (Εκτός του διαδρόμου)

ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ΔΑΠΕΔΟ (τ.μ)	PVC	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (τ.μ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	-		4,0
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – WC	-		17,5
ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ	-		6,7
ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ	-		5,1
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 1 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	27,5		-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 2 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	21,5		-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 3 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	19,0		-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 4 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	26,0		-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 5 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	22,3		-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 6 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	20,0		-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 7 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	29,8		-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 8 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – Β' ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	24,2		-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 9 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	18,5		-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 10 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	21,7		-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 11 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – Β' ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	22,7		-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 12 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – Β' ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	16,8		-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 13 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – Β' ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	19,1		-
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο 14 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	18,6		-

ΚΟΥΖΙΝΑ		11,8
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ		25,1
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - - Τμήμα σοβατεπί 30,00μ X 0,50μ	180,0	-
ΣΥΝΟΛΟ	322,7	70,2

Γ4.Πλήρης αντικατάσταση δαπέδων ΜΕΘ – 2^{ος} όροφος

ΜΕΘ	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (τ.μ.)
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	15,00
ΣΥΝΟΛΟ	15,00

Γ5.Τοπική αντικατάσταση δαπέδων Ακτινολογικού – Υπόγειο

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΔΑΠΕΔΟ PVC (τ.μ)
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1	40,00
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 2 - Τμήματα σοβατεπί 20,00μ X 0,50μ + Τμήματα Δαπέδου 2,00 τ.μ.	12,00
ΣΥΝΟΛΟ	52,00

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

1Α.Πλαστικό δάπεδα PVC κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση

Επίστρωση δαπέδου με πλαστικό δάπεδο PVC κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, επαγγελματικών προδιαγραφών, ομογενές, τοποθετημένο με κορδόνια αρμοκόλλησης και με σοβατεπί με διαμόρφωση του ίδιου υλικού.

Η επιφάνεια του δαπέδου θα είναι προγουιασμένη με PUR (πολυουρεθάνη) εργοστασιακά ελαχιστοποιώντας έτσι τις ανάγκες συντήρησης του πλαστικού δαπέδου.

Το δάπεδο θα είναι κατηγορία χρήσης 34 (βαρύ επαγγελματικό), πάχους 2 mm (ομογενές), βάρους 3.600 gr/m², διαστάσεις ρολών φάρδους 2m, με αντοχή σε καρέκλες με ροδάκια, με αντιστατικότητα <2kV (αντιστατικό), ακουστότητα, Bfl-s1 (βραδύκαυστο), αντιολισθηρότητα R9 και ηχομόνωση 4 db.

Η ένωση των ρολών στο δάπεδο θα γίνει με κορδόνι αρμοκόλλησης ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κενό στην ένωση. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:

Αφού τοποθετηθούν τα φύλα φάρδους 2m, το ένα δίπλα στο άλλο θα ανοίγεται με ειδικό εργαλείο (φρέζα) ένα μικρό αυλάκι, κόβοντας λίγο τις άκρες του κάθε ρολού. Στη συνέχεια, με άλλο εργαλείο (χειροκίνητο ή ρομπότ), ρίχνεται καυτό κορδόνι αρμοκόλλησης, το οποίο παίρνει το σχήμα από το αυλάκι. Τέλος, αφού κρυώσει το κορδόνι αρμοκόλλησης, θα ξυρίζεται την περίσισιά του και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι τα μέχρι πρότινος διαφορετικά ρολά πλαστικού δαπέδου, γίνονται πλέον ένα σώμα, χωρίς να υπάρχει ανάμεσά τους εστία ανάπτυξης μικροβίων, αφού σφουγγαρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά.

Θα διαμορφωθεί σοβατεπί επί της τοιχοποιίας με διαμόρφωση του ίδιου του δαπέδου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:

Θα τοποθετηθεί μια βάση διαμόρφωσης στη γωνία ένωσης του δαπέδου με τον τοίχο ώστε να δώσει την κατάλληλη καμπυλότητα στο πλαστικό δάπεδο. Το ίδιο το δάπεδο θα στρίβει με καμπύλη για 10cm περίπου πάνω στον τοίχο (και τουλάχιστον 2cm επιπλέον από το υφιστάμενο δάπεδο που θα αποξηλωθεί). Το δάπεδο που έχει ήδη τοποθετηθεί θα σταματάει 10cm πριν φτάσει στον τοίχο, οπότε και θα τοποθετείται μία επιπλέον λωρίδα πλαστικού δαπέδου φάρδους 20cm, εκ των οποίων τα 10cm πάνε πάνω στο πάτωμα (οριζόντια) και τα άλλα 10cm πάνε πάνω στον τοίχο (κάθετα). Η λωρίδα αυτή θα κολληθεί με κορδόνι αρμοκόλλησης στο πάτωμα, ενώ στην πάνω πλευρά του σοβατεπί θα τοποθετηθεί "καπελάκι"(διακοσμητικό τελείωμα).

Πριν την τοποθέτηση των νέων δαπέδων θα γίνει αποξήλωση των υφιστάμενων δαπέδων. Το υπόστρωμα θα εξομαλυνθεί κατάλληλα με τσιμεντοκονία ώστε να μην εμφανίζονται ρωγμές, κυματισμοί, εξάρσεις, βαθουλώματα ή άλλα ελαττώματα. Η επικόλληση των νέων δαπέδων θα γίνει πάνω σε επιφάνειες τέλεια στεγνές και καθαρές με πρώτο καθαρισμό εν ξηρώ για να αφαιρεθούν ξένα υλικά και δεύτερο καθαρισμό με νερό και απορρυπαντικό (χωρίς χρήση χημικών) για να απομακρυνθούν οι ελαιώδεις ουσίες. Στη συνέχεια το υπόστρωμα θα ξηρανθεί και θα επακολουθήσει η επίστρωση του δαπέδου. Η συγκολλητική ουσία θα πρέπει να είναι προμήθειας του εργοστασίου παραγωγής του δαπέδου και ο τρόπος επικόλλησης σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοστασίου.

1B. Δάπεδα από κεραμικά πλακίδια

Επίστρωση δαπέδου και περιμετρικού σοβατεπί 8cm με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας, ανυαλωτά, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητα έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη Group 4 και διαστάσεων 30x30cm, χρωματισμού επιλογής της Επίβλεψης και θα πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια, μικρή ανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισμό και τη συντήρηση.

Πριν την τοποθέτηση των νέων δαπέδων θα γίνει αποξήλωση των υφιστάμενων δαπέδων. Το υπόστρωμα θα εξομαλυνθεί κατάλληλα με αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία ώστε να μην εμφανίζονται ρωγμές, κυματισμοί, εξάρσεις, βαθουλώματα ή άλλα ελαττώματα. Η επικόλληση των νέων δαπέδων θα γίνει πάνω σε επιφάνειες τέλεια στεγνές και καθαρές με πρώτο καθαρισμό εν ξηρώ για να αφαιρεθούν ξένα υλικά και δεύτερο καθαρισμό με νερό και απορρυπαντικό (χωρίς χρήση χημικών) για να απομακρυνθούν οι ελαιώδεις ουσίες. Στη συνέχεια το υπόστρωμα θα ξηρανθεί και θα επακολουθήσει η επίστρωση των κεραμικών πλακιδίων. Η συγκολλητική ουσία θα πρέπει να είναι προμήθειας του εργοστασίου παραγωγής του δαπέδου και ο τρόπος επικόλλησης σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοστασίου.

Η τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων θα πραγματοποιείται με κόλλα υψηλών προδιαγραφών πρόσφυσης και με κλίση προς τα σιφόνια δαπέδου.

Το αρμολόγημα των αρμών θα πραγματοποιηθεί με ελαστικοπλαστικό ειδικό στόκο δαπέδων δύο συστατικών υψηλών προδιαγραφών και η πλήρωση του αρμού θα γίνεται σε όλο το βάθος του.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σε όλους τους χώρους που θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση νέων δαπέδων θα γίνει αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων πλαστικών δαπέδων και του περιμετρικού σοβατεπί.

Σε όλους τους ανωτέρω χώρους που θα εκτελεστούν τοπικές επεμβάσεις αντικατάστασης πλαστικών δαπέδων PVC θα τοποθετηθούν νέα τμήματα πλαστικά δαπέδου ή/και σοβατεπί παρόμοιου χρωματισμού με το υφιστάμενο δάπεδο.

Σε όλους τους ανωτέρω χώρους που θα εκτελεστούν τοπικές επεμβάσεις αντικατάστασης πλαστικών δαπέδων PVC συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση (αντικατάσταση) κορδονιών παρόμοιου χρωματισμού με το υφιστάμενο δάπεδο, που είτε λείπουν είτε έχουν φθαρεί, στο σύνολο της επιφάνειας του αντίστοιχου χώρου και όπου η Επίβλεψη κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Σε όλους τους ανωτέρω χώρους που θα εκτελεστούν τοπικές επεμβάσεις αντικατάστασης πλαστικών δαπέδων PVC συμπεριλαμβάνεται και η επικόλληση όλων των τμημάτων του υφιστάμενου δαπέδου που έχουν αποκολληθεί, στο σύνολο της επιφάνειας του αντίστοιχου χώρου και όπου η Επίβλεψη κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Στην τοποθέτηση των νέων δαπέδων συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση του περιμετρικού σοβατεπί ύψους 10cm (+2cm του υφιστάμενου σοβατεπί) για τα πλαστικά δάπεδα PVC και 8cm για τα κεραμικά πλακίδια.

3.ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει γνώση των χώρων του Νοσοκομείου που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες με επιτόπου επίσκεψη, ώστε να έχει πλήρη και αδιαμφισβήτητη ενημέρωση των συνθηκών και των ιδιοτεροτήτων εκτέλεσης των εργασιών, να προβεί στις απαραίτητες συνεννοήσεις με την Τεχνική Υπηρεσία για τον τρόπο εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών και να καταθέσει στην προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των συνθηκών των χώρων και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και ότι δύναται να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αντικατάσταση των δαπέδων.

Οι εργασίες αντικατάστασης των δαπέδων θα πραγματοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Συνεπώς οι απαραίτητες εργασίες θα είναι δυνατόν να εκτελεστούν είτε σε πρωινές είτε σε απογευματινές είτε και σε νυχτερινές ώρες ακόμα και κατά τη διάρκεια σαββατοκύριακων ή αργιών, ώστε να επηρεαστεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με την επίβλεψη και τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

Κατά την εκτέλεση του έργου απαγορεύεται σαφώς η οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση των προσφερόμενων πλαστικών δαπέδων και κεραμικών πλακιδίων όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου. Εφόσον, για λόγους ανωτέρας βίας προκύψει σημαντικός λόγος για την αλλαγή ή αντικατάσταση αυτών, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει αιτιολογημένα το Νοσοκομείο και να προσκομίσει εκ νέου τεχνικά φυλλάδια των προτεινόμενων υλικών που θα αντικαταστήσουν τα αρχικώς προσφερόμενα από όπου θα προκύπτουν ίδια ή και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση υλικών όπως αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου θα είναι δυνατή μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που προβλέπονται για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο για το προσωπικό όσο και για τους χώρους για την αποφυγή φθορών και ατυχημάτων.

Η ασφάλιση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου του έργου σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

