

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114
 Τ.Κ.: 115 27
 Πληροφορίες: ΧΑΝΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
 Τηλ.: 2132088715
 Fax: 2132088716
 Email: lenach@hippocratio.gr

Αθήνα,
 Α.Π.: 13208/3-9-2018

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός μπόϊλερ νερού για το Παράρτημα του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 8432,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
2. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α'/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ».
4. Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016.
5. Η υπ. αρ. 12375/7-8-2018 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός μπόϊλερ νερού για το Παράρτημα του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 8432,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».
6. Το υπ. αρ. 12714/20-8-2018 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός μπόϊλερ νερού για το Παράρτημα του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 8432,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (θέματα Προμηθειών⇒Προμήθειες⇒Διαβουλεύσεις)

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις
10-9-2018 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και Ώρα 15:00 μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
lenach@hippocratio.gr.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός μπόϊλερ νερού για το Παράρτημα του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 8432,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα: Δύο (2) σελίδες Τεχνικών Προδιαγραφών

Εσωτερική διανομή:
-Τμήμα Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το μπόιλερ θα είναι κάθετης διάταξης & διαστάσεων

Διάμετρος : περίπου Φ70cm &

Ύψος : μαζί με τα πόδια στήριξης 1800mm.

Ωφέλιμης χωρητικότητας: 650lit περίπου

Πάχος περιβλήματος: 6mm &

Πυθμένες : 8mm.

Το υλικό κατασκευής θα είναι από μαύρη λαμαρίνα με περίβλημα 6mm πάχος και πυθμένες 8mm.

Η πίεση λειτουργίας του θα είναι για 10bar και πίεση δοκιμής 15bar.

Το μπόιλερ εσωτερικά και εξωτερικά θα έχει θερμό γαλβάνισμα (σε μπάνιο γαλβανιστηρίου).

Τα στόμια (διαστάσεις) παροχής νερού και εξόδου ζεστού νερού θα είναι ίδια με τα υφιστάμενα για εύκολη σύνδεση , καθώς και του ατμού χαμηλής πίεσης.

Στο εμπρόσθιο τμήμα του μπόιλερ θα υπάρχει καθρέπτης (αυλοφόρα πλάκα) με σερματινά 2,5-3m² με από χαλυβλοσωλήνες (τούμπα) άνευ ραφής Φ ½ ' ' με πάχος 4mm.

Έμπροσθεν της αυλοφόρου πλάκας θα υπάρχει καπάκι με διαχωριστικό για την είσοδο του ατμού και την έξοδο των συμπυκνωμάτων.

Το μπόιλερ θα φέρει ανόδιο μαγνησίου και στο μέσον ωρολογιακό θερμομέτρο Φ100 0-120°C.

Τα στόμια (μούφες) που θα φέρει επιπλέον το μπόιλερ θα είναι:

- αυτό της ανακυκλοφορίας
- της εκκένωσης του μπόιλερ στο κάτω σημείο καθώς &
- στόμιο για την προσαρμογή του αισθητηρίου της θερμοστατικής βάνας.
- αν χρειαστεί κάποιο επιπλέον στόμιο για άλλη χρήση να είναι εφικτό.

Θα χρησιμοποιηθεί η υφισταμένη θερμοστατική βάνα.

Μετά την τοποθέτηση του μπόιλερ στο χώρο , θα μονωθεί με υαλοβάμβακα πάχους 4cm επενδεδυμένο με φύλλο τύπου αλουμινοταινίας.

Η κοπή του παλαιού μπόιλερ, θα γίνει με τροχό & φιάλες οξυγόνου- ασετιλίνης. Οι φιάλες θα βρίσκονται εκτός του χώρου του υπογείου. Το κόψιμο θα γίνεται σταδιακά με αντίστοιχη αποκοπή του φυσικού αερίου από απομακρυσμένη βάνα εκτός λεβητοστασίου.

Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που χρειάζονται για την αποφυγή ατυχήματος.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει τις τελικές διαστάσεις του μπόιλερ

Ο ανάδοχος οφείλει να επισκεφτεί τον χώρο που θα τοποθετηθεί πριν την κατάθεση της γραπτής προσφοράς του, για τον εντοπισμό των υφισταμένων συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του χώρου εγκατάστασης και αυτό θα βεβαιώνεται από την Υπηρεσία.

Η αποξήλωση , απομάκρυνση του παλιού μπόιλερ και η τοποθέτηση του νέου θα πρέπει να γίνει το πολύ εντός δύο (2) ημερών και κατά προτίμηση ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ. Δηλαδή το Νοσοκομείο θα διακόψει την παροχή ζεστού νερού μόνο για δύο (2) ημέρες.

Για την διευκόλυνση αποξήλωσης του παλιού μπόιλερ και την τοποθέτηση του νέου , ο ανάδοχος οφείλει να αποξηλώσει την υφισταμένη σιδηροκατασκευή φύλαξης του λεβητοστασίου και την επανατοποθέτησή της μετά το πέρας των εργασιών καθώς και ότι άλλο μπορεί να εμποδίζει την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει ρητά τον χρόνο παράδοσης των εργασιών μετά των υλικών από την ημερομηνία ανάθεσής τους

