

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114
 Τ.Κ.: 115 27
 Πληροφορίες: ΧΑΝΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
 Τηλ.: 2132088715
 Fax: 2132088716
 Email: lenach@hippocratio.gr

Αθήνα, 02/04/2018
 Α.Π.: 5572

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια 42 κλιματιστικών (τύπου splite) και την τοποθέτηση αυτών σε τμήματα του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 42512000-8 κλιματιστικές εγκαταστάσεις) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή)»

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
2. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α'/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ».
4. Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016.
5. Η υπ. αρ. 3266/28-2-2018 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια 42 κλιματιστικών (τύπου splite) και την τοποθέτηση αυτών σε τμήματα του Γ.Ν.Α. « Ιπποκράτειο» (CPV: 42512000) (ΑΔΑ:6ΙΕΝ4690ΩΣ-6ΕΚ)
6. Το υπ. αρ. 4137/13-3-2018 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 42 κλιματιστικών (τύπου splite) και την τοποθέτηση αυτών σε τμήματα του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» (CPV: 4512000-8) όπως αυτές καταρτίστηκαν με το υπ. αρ 4137/13-3-2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Τμήμα Προμηθειών⇒Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 16-04-2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lenach@hippocratio.gr.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια 42 κλιματιστικών (τύπου split) και την τοποθέτηση αυτών σε τμήματα του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 42512000-8 κλιματιστικές εγκαταστάσεις) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα: Πέντε (5) σελίδες Τεχνικών Προδιαγραφών

Εσωτερική διανομή:
-Τμήμα Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθειας 42 κλιματιστικών τύπου split και την τοποθέτηση αυτών σε τμήματα του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

(CPV:42512000-8)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΩΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:						
α/α	ΤΜΗΜΑ:	ΤΕΜ	ΙΣΧΥΣ: (BTU/h) ΣΤΗ ΨΥΞΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΩΝ έως 5m
1	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	2	18.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
2	ΤΕΠ – ΩΡΛ (ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ)	1	18.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
3	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 6 ^{ος} – (ΘΑΛ.2).	1	18.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
4	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 6 ^{ος} – (ΘΑΛ.5. ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ & ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)	1	12.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
5	ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΚΧ), ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	1	12.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
6	ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΚΧ), ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο.3	1	18.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
7	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	1	24.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	+12μμ
8	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΥΠΕΡΗΧΟΣ	1	18.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
9	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – Νο.5. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ	1	24.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
10	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ)	1	24.000	ΚΑΣΕΤΑ	ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	+8μμ
11	ΧΩΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ)	1	12.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	+14μμ
12	ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	1	12.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
13	ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ (ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ)	1	12.000	ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	+9μμ
14	ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ	1	24.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	+9μμ
15	ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ	1	9.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ

16	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΠ, ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο.8	1	12.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
17	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΠ, ΚΟΥΖΙΝΑ	1	12.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
18	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (2 ^{ος})	1	9.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
19	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	1	12.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
20	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	1	12.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
21	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 2 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	1	18.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
22	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 3 ^{ος} ΘΑΛΑΜΟΣ 2ΚΛΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	1	12.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
23	ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ – ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ	1	9.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
24	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	1	18.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
25	Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – Α' ΤΜΗΜΑ, ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο.9	1	18.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
26	Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – Β' ΤΜΗΜΑ, ΓΡ.ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ	1	12.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
27	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο.7	1	18.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
28	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΓΡ.ΔΝΤΗ	1	9.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
29	ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ: ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ	1	9.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
30	ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ: ΣΑΛΟΝΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	1	18.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	+12μμ
31	ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑΣ	1	18.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
32	ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ: ΧΩΡΟΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ	1	18.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
33	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 7 ^{ου} , ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο.6	1	12.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
34	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 7 ^{ου} , ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νο.2	1	18.000	ΤΟΙΧΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΙ
	ΣΥΝΟΛΟ:	35				

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:						
α/α	ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ	ΤΕ Μ	ΙΣΧΥΣ: (BTU/h) ΣΤΗ ΨΥΞΗ	ΤΥΠΟΣ		
1	ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ: ΤΟΙΧΟΥ	5	9.000	ΤΟΙΧΟΥ		
2	ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ: ΤΟΙΧΟΥ	12	12.000	ΤΟΙΧΟΥ		
3	ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ: ΤΟΙΧΟΥ	13	18.000	ΤΟΙΧΟΥ		
4	ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ: ΤΟΙΧΟΥ	3	24.000	ΤΟΙΧΟΥ		
5	ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ: ΔΑΠΕΔΟΥ	1	12.000	ΔΑΠΕΔΟΥ		
6	ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ: ΚΑΣΕΤΑ	1	24.000	ΚΑΣΕΤΑ		
	ΣΥΝΟΛΟ:	35				
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ:						
α/α	ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ	ΤΕ Μ	ΙΣΧΥΣ: (BTU/h) ΣΤΗ ΨΥΞΗ	ΤΥΠΟΣ		
1	ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ: ΤΟΙΧΟΥ	2	12.000	ΤΟΙΧΟΥ		
2	ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ: ΤΟΙΧΟΥ	5	18.000	ΤΟΙΧΟΥ		
	ΣΥΝΟΛΟ: (εφεδρικών κλιματιστικών)	7				

Τεχνικά χαρακτηριστικά (επί ποινή αποκλεισμού):

- Η ζητούμενη ισχύς αναφέρεται σε BTU/h, στη λειτουργία ψύξης.
- Θα φέρουν ISO9001:2008 ή ισότιμο/αντίστοιχο ή ανώτερο, για τον κατασκευαστή.
- Θα φέρουν ISO14001:2004 για τον κατασκευαστή.
- Θα φέρουν σήμανση CE mark τα προϊόντα.
- Θα είναι ενεργειακής κλάσης στην ψύξη A⁺⁺ .
- Θα είναι τεχνολογίας INVERTER.
- Το ψυκτικό μέσο θα είναι R410a ή R32.
- Θα έχουν εγγύηση για τον συμπιεστή 5έτη και για τα ηλεκτρικά 2έτη και θα αναφέρονται ρητά οι όροι ισχύος των εγγυήσεων.
- Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα, ότι εξασφαλίζει επάρκεια ανταλλακτικών για το προσφερόμενο εξοπλισμό για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

A. Εκτός του κόστους της προμήθειας κάθε κλιματιστικού θα πρέπει να συνυπολογιστεί για κάθε κλιματιστικό και το κόστος:

-της αποξήλωσης του υπάρχοντος παλαιού.

-των μέτρων σωληνώσεων και καλωδίων που απαιτείται για το κάθε ένα επιπλέον των πέντε μέτρων που θεωρούνται ότι είναι μέσα στην προσφερόμενη τιμή ανά κλιματιστικό.

-της τοποθέτησης των εμφανών σωληνώσεων σε πλαστικό ηλεκτρολογικό κανάλι.

-της αποκατάστασης των οπών στην τοιχοποιία από όπου θα περάσουν οι σωλήνες.

B. Απαιτείται η επίσκεψη του προμηθευτή-εγκαταστάτη επί ποινή αποκλεισμού στους χώρους πριν την κατάθεση της προσφοράς του για να λάβει ακριβή γνώση των συνθηκών και θα δίνεται σχετική βεβαίωση από την Τ.Υ.

Επίσης με υπεύθυνη δήλωση του επί ποινή αποκλεισμού, θα αναφέρει ότι έλαβε γνώση των συνθηκών των εργασιών, των απαιτούμενων υλικών και γενικά των λεπτομερειών (όπως δυσκολία πρόσβασης, ακριβή μέτρα σωλήνων, κλπ) για την εύρυθμη ολοκλήρωση των εργασιών προμήθειας και εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι αναφερόμενα μέτρα σωληνώσεων & καλωδίων είναι ενδεικτικά (σχεδόν τα ακριβοί) και είναι υποχρέωση του αναδόχου η ακριβής μέτρηση τους για κάθε κλιματιστικό και πριν την κατάθεση της προσφοράς του, αλλά και κατά την διαδικασία τοποθέτησης των κλιματιστικών. Σε καμία περίπτωση δεν θα προκύψει επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο σε περίπτωση πιθανής μη συμφωνίας των μέτρων σωλήνων και θα πρέπει να απορροφηθεί το κόστος από τον προμηθευτή.

Γ. Θα προβλεφθούν στο σύνολο επτά (7) κλιματιστικά **(βλ:ΠΙΝΑΚΑ Γ.)** ως εφεδρικά για την άμεση αποκατάσταση όσων κλιματιστικών «κασούν» κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε το Νοσοκομείο να έχει άμεση ανταπόκριση σε τέτοιες περιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό ο προμηθευτής θα παραδώσει αυτά τα κλιματιστικά στις αποθήκες του Νοσοκομείου. Ο χρόνος ανταπόκρισης, ήτοι της εγκατάστασης από την ώρα ειδοποίησης του προμηθευτή ότι χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποιο από τα stocks κλιματιστικά δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 12ώρες όταν είναι εντός καθημερινών (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και εφόσον ειδοποιηθεί μέχρι τις 09:00, ή τις 24ώρες όταν ειδοποιηθεί μετά τις 09:00 ή όταν συμπίπτουν αργίες ή σαββατοκύριακα.

Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση των επτά (7) εφεδρικών κλιματιστικών θα γίνει έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2018, εφόσον δεν χρειαστεί να τοποθετηθούν έως τότε, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Δ. Ο χρόνος αντικατάστασης των κλιματιστικών του **Πίνακα Α** ορίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προγραμματισμός της αντικατάστασης θα γίνει σε συνεργασία του αναδόχου με την Τ.Υ του Νοσοκομείου.

Ε. Προσόντα εγκαταστάτη: Ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώσει τον εγκαταστάτη που θα χρησιμοποιήσει και θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008

(Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας) συστημάτων κλιματισμού που περιέχουν Φθοριούχα υγρά του Θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον ΕΚ 2067/2015). Για τα κλιματιστικά που θα αντικατασταθούν και φέρουν R22 θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την συλλογή του Freon και θα δοθούν και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις μετά το πέρας της εργασίας σε αυτά.

Η επιτροπή:

ΠΛΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΧΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ