



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.Π.Ε.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα
Τηλ.: 2132088162
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ:
ΝΤΕΛΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Email: mnma@hippocratio.gr

Αθήνα, 28/3/19
Αρ.Πρ:

Αρ.Πρ: 6198 - 17.4.19

ΠΡΟΣ: τη Διεύθυνση του ΙΓΝΑ
Κοινοποίηση: Γραφείο Υλικού

ΠΡΟΒΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ.

A-A 559F.

Χαρακτηριστικά:

- να διαθέτουν τριπλά ακονισμένη βελόνα για ανώδυνη φλεβοκέντηση
- μαλακά πτερύγια που να επιτρέπουν την ασφαλή συγκράτηση, διευκολύνοντας τη στερέωση τους.
- Δυνατότητα σύνδεσής luer lock

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Γ. 1^η Υ.Π.Ε.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΝΗ ΝΤΕΛΙΚΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΥ
Α.Μ.Κ.Α.Ι.Π.Ο.Σ. 201923



ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΤΑ
ΥΠΟΛΗΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ταχ. Διέν. Β. Σοφίας 114
Τηλ. Κωδ. 113227 - Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2132068851, 2132068844
FAX: 2132086731

Αθήνα, 21 Απριλίου 2019

A-A 5601.

**ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Τ.Ε.Ι.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΡΑΦΗ

Στο τμήμα του ενδοκρινολογικού ΤΕΙ παραρτήματος υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια με αποτέλεσμα αυξημένη θερμοκρασία και δυσχέρεια στους χώρους αυτούς.

Προτείνεται η τοποθέτηση Ρολοκουρτινών στα υαλοστάσια για προστασία από την ακτινοβολία και την αυξημένη θερμοκρασία.

- Το ρόλερ θα είναι με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας και πλαστικοποιημένο ύφασμα υψηλής πτοιότητας χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας (Black out).
- Ο μηχανισμός θα είναι κατασκευασμένος από χρωματιστό πλαστικό, Φ32 ή φ40, ανάλογα με το μήκος του ρόλερ.
- Στηρίγματα πλαστικά έχχρωμα με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή. Σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος με διάμετρο 32χιλ. από αλουμίνιο.
- Κατωκάσι από σωλήνα διαμέτρου 22χιλ. κατασκευασμένο από αλουμίνιο, αναδιωμένο, χρώματος ασημί με ειδική εγκοπή για την εισαγωγή μπανέλας.
- Οι τάπες του κατωκασιού θα είναι στρογγυλές, κατασκευασμένες από πλαστικό χρώματος λευκού ή γκρι.
- Αλυσίδα τύπου μπίλιας μεταλλική.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση των ως άνω υλικών. Πριν την προμήθεια, θα ληφθούν επιτόπου οι ακριβείς διατάσσεις.

Ενδεικτική περιμέτρηση (Πχ Υ): 1.30x3.70 cm , 1 τεμάχιο

2.30x3.90 cm, 1 τεμάχιο

Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση είναι ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο ο μειοδότης, πριν ξεκινήσει την κατασκευή, θα πρέπει να κάνει επανέλεγχο και να λάβει τις ακριβείς διαστάσεις επί τόπου.

α/α	Εργασίες	Mov	Τιμή Μονάδος	Ποσότητα	Κόστος
ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ					
1	Νέα ρόλερ σκίασης (δύο τεμάχια)	τ.μ	20	13.80	276,00€
					Σύνολο 276,00€

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος εργασιών ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (276,00€) πλέον ΦΠΑ.

Ο μηχανικός
ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Ο προϊστάμενος Τεχνικού
Τμήματος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΑΣ
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ - ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ -
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ

Τριών τεμαχίων, αμφίκυρτος, με δείκτη διάθλασης άνω του 1,40. Διάμετρος οπτικής ζώνης 5,5 έως 6 χιλιοστά, ολική διάμετρος 13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών. Αναδιπλούμενος, μικρής τομής.

