



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΔ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Β Σοφίας 114
Ταχ. Κωδ.: 11527, Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2132088854, 2132088444
FAX: 2132088731

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΒΠ – ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΡΑΦΗ

Στους θαλάμους νοσηλείας της Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου, που βρίσκεται το ισόγειο του τετραώροφου κτηρίου.

Η προμήθεια – τοποθέτηση σητών αλουμινίου αφορά τους χώρους :

ΚΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΤΜΗΜΑ	ΧΩΡΟΣ	τεμ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Γ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΒΠ	Θάλαμος 1	2	110cm (πλάτος)x130cm (ύψος)
			Θάλαμος 2	2	110cm (πλάτος)x130cm (ύψος)
			Θάλαμος 3	3	120cm(πλάτος)x150cm(ύψος)καθ.κίνησης 120cm(πλάτος)x150cm(ύψος)καθ.κίνησης 240cm (πλάτος)x85cm (ύψος) σταθερή *Ένα άνοιγμα στο οποίο θα τοποθετηθούν τρία τεμάχια σητών ένα σταθερό και δυο κάθετης κίνησης.
			Θάλαμος 4	9	105cm(πλάτος)x150cm(ύψος)καθ.κίνησης 55cm(πλάτος)x150cm(ύψος) καθ.κίνησης 160cm(πλάτος)x85cm(ύψος) σταθερή 105cm(πλάτος)x150cm(ύψος)καθ.κίνησης 55cm(πλάτος)x150cm(ύψος) σταθερή 160cm (πλάτος)x85c (ύψος) σταθερή 120cm(πλάτος)x150cm(ύψος)καθ.κίνησης 120cm(πλάτος)x150cm(ύψος)καθ.κίνησης 240cm (πλάτος)x85cm(ύψος) σταθερή *Τρία ανοίγματα στα οποία θα τοποθετηθούν οι ποιο πάνω σήτες.
			Θάλαμος 5	3	120cm(πλάτος)x150cm(ύψος)καθ.κίνησης 120cm(πλάτος)x150cm(ύψος)καθ.κίνησης 240cm (πλάτος)x85cm (ύψος) σταθερή *Ένα άνοιγμα στο οποίο θα τοποθετηθούν τρία τεμάχια σητών ένα σταθερό και δυο κάθετης κίνησης.

1. Προμήθεια - τοποθέτηση νέων σιτών

Προμήθεια & τοποθέτηση νέων σιτών σταθερές και πτυσσόμενες κατά τον κάθετο άξονα (κάθετης κίνησης). Οι νέες σήτες θα τοποθετηθούν σε απόσταση 5 cm από τα υπάρχοντα κουφώματα αλουμινίου, προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας των παραθύρων. Οι σήτες θα αποτελούνται από πανί υψηλής αντοχής και ποιότητας και πλαίσιο αλουμινίου σε λευκό χρώμα, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Θα είναι κατασκευασμένες από εύκαμπτο ανθεκτικό υλικό, το οποίο δεν θα λεκιάζει, θα είναι ανθεκτικό στην διάβρωση και τη σκουριά. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται τα απαραίτητα αρμοκάλυπτρα και σιλικόνη για τη σφράγιση των ατελειών κατά την τοποθέτηση. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά - μικροϊκά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης των νέων σιτών από πάσης φύσεως κατασκευαστικό ελάττωμα καθώς και αστοχία τοποθέτησης τουλάχιστον διετούς διάρκειας.

2. Έλεγχος & επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου και ρολών σκίασης

Πρόκειται για εργασίες λειτουργικού ελέγχου και αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας των κουφωμάτων και ρολών σκίασης των χώρων της μονάδος. Θα γίνει έλεγχος και επισκευή ως τα προς τα παρακάτω:

- Στεγανοποίηση αρμών μεταξύ κουφώματος και τοιχοποιίας.

Θα ελεγχθούν οι αρμοί μεταξύ κουφώματος και τοιχοποιίας και θα ξαναγινούν όπου έχουν φθαρεί οι αρμοί αφαιρώντας το παλιό μονωτικό υλικό, καθαρίζοντας τη σκόνη και βάζοντας νέο μονωτικό υλικό.

- Αντικατάσταση εξαρτημάτων

Θα γίνει έλεγχος όλων των εξαρτημάτων με προσοχή, όπως μεντεσέδες, σπανιολέτες, χειρολαβές, κλειδαριές, συστήματα ρολών σκίασης κλπ και στη συνέχεια θα γίνει αντικατάσταση των φθαρμένων εξαρτημάτων καθώς και καθαρισμός και λίπανση των κινούμενων τμημάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν από άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από πιστοποιημένο και πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό.
- Ο μειοδότης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
- Αυστηρή τήρηση στις «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», Αθήνα 2007.
- Ο χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών ορίζεται στις δυο (2) ημερολογιακές ημέρες.
- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι άριστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, ΔΕΗ ΥΥ-Π κλπ). Θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.
- Οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί.

- Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση είναι ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον μειοδότη και να ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
A/A	Ένδειξη Εργασιών	M/M	Ενδεικτική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Μερική Δαπάνη (€)
1	Προμήθεια – τοποθέτηση σητών, σταθερές και πτυσσόμενες κατά τον κατακόρυφο άξονα (καθετής κίνησης)	Θάλαμος 1		Κατ' αποκοπή	120,00€
		Θάλαμος 2		Κατ' αποκοπή	120,00€
		Θάλαμος 3		Κατ' αποκοπή	180,00€
		Θάλαμος 4		Κατ' αποκοπή	
		Θάλαμος 5		Κατ' αποκοπή	380,00€
2	Έλεγχος & επισκέπτη κουφωμάτων αλουμινίου και ρολών σκίασης.			Κατ' αποκοπή	150,00€
Σύνολο					950,00€

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος εργασιών ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950,00€) πλέον ΦΠΑ.

Ο μηχανικός
ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc



Ο προϊστάμενος Τεχνικού
 Τμήματος

κ.κ. Ζη ΦΟΥΡΚΙΣΤΑΚΗΣ

