

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ BOILER Νο:3 ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:

1. Αποξήλωση των δικτύων ατμού και νερού.
2. Αποσυναρμολόγηση του Boiler.
3. Υδραυλική δοκιμή για τον εντοπισμό των διαρροών.
4. Οι συγκολλήσεις των οπών διαρροής θα γίνουν με INOX ηλεκτρόδιο.
5. Αντικατάσταση ανοδίου DN40, μήκους 0,30m, τεμ.1.
6. Παρέμβυσμα (με πλέγμα από σύρμα) για την στεγανοποίηση του Boiler.
7. Παρέμβυσμα ατμού DN50, τεμ.2.
8. Παρέμβυσμα ατμού DN100, τεμ.1.
9. Καθαρισμός εσωτερικού χώρου του Boiler από άλατα και επικαθίσεις.
10. Συναρμολόγηση Boiler, δικτύων νερού και ατμού και θέση σε κανονική λειτουργία.
11. Περιλαμβάνονται επίσης τυχόν υλικά και εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση και την επισκευή του Boiler.

ΛΑΓΙΟΣ ΠΛΑΝΟΥΡΟΣ
ΠΡΟΕΣΤΗΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
14/16