



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α' Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Αθήνα 01-06-2016

Υποδ/νση Τ.Υ.

ΕΡΓΟ <Οικοδομικές εργασίες στα Διαβητολογικό>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Διαβητολογικό

- Αποξήλωση σαθρών επιχρισμάτων οροφής (λόγω διαρροής υπερκειμένου λουτρού), επιφανείας 6,00m² περίπου.
- Μετά την απομάκρυνση αυτών αν βρεθεί ορατός οπλισμός, θα τριφτεί & θα μινιαριστεί.
- Κατασκευή στα σημεία των απομακρυσθέντων επιχρισμάτων κατασκευή νέων (πεταχτό-σοβάς-μάρμαρο).
- Χρωματισμός ταβανιού : Τρίψιμο- στοκάρισμα-τρίψιμο -αστάρωμα & πέρασμα δύο (2) χεριών με οικολογικό πλαστικό χρώμα, επιφανείας 15,00m² περίπου.

Κόστος ανωτέρω εργασιών & υλικών 450,00 €

- Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την προστασία των χώρων & των μηχανημάτων από τυχόν φθορές.
- **Τα υλικά χρώματα κλπ. για να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν την έγκριση της Τ.Υ.**


ΣΒΟΡΩΝΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΛΑΓΙΟΣ Π. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΥ