

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ 3 ΤΗΣ ΩΡΛ

Θα γίνει αποξήλωση όλου του παλιού και κατεστραμμένου linoleum δαπέδου εντός του θαλάμου 3 της ΩΡΛ κλινικής στον 3^ο όροφο του 8όροφου κτιρίου.

Προμήθεια και τοποθέτηση ασαριού πριν την εφαρμογή του αυτόεπιπεδούμενο τσιμεντοκονιάματος για την ενίσχυση της πρόσφυσης.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εξομάλυνση του υποστρώματος προκειμένου η επιφάνεια, πάνω στην οποία θα κατασκευαστεί το νέο δάπεδο, να είναι απόλυτα λεία, επίπεδη, στεγνή και καθαρή από σκόνη. Η εξομάλυνση θα πραγματοποιηθεί με ειδικό αυτόεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα 1 στρώση (τύπου ULTRAPLAN ECO της MAPEI ή παρόμοιου τύπου).

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού ομοιογενούς δαπέδου 2mm τύπου Standard Plus της εταιρείας Tarkett με χρήση μαγνητικής κόλλας PVC και βενζινόκολλας στα τελειώματα των τοίχων όπου το σοβατεπί θα γυρίσει με τη χρήση κατάλληλου πλαστικού διαμορφωτή. Στο τελείωμα του σοβατεπί θα τοποθετηθεί πλαστικό καπάκι. Η νέα επιφάνεια του πλαστικού δαπέδου συμπεριλαμβανομένων και των τελειωμάτων/γυρισμάτων στους τοίχους είναι περίπου 32m².

Περιλαμβάνεται κάθε άλλη εργασία και υλικό για την ορθή τοποθέτηση του δαπέδου.

Στις προσφορές να αναγράφεται ο χρόνος ολοκλήρωσης, οποίος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 3 ημερολογιακές ημέρες.