

8192



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α' Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Υποδ/νση Τ.Υ.

Αθήνα 19-07-2018

ΕΡΓΟ <Οικοδομικές εργασίες στο Ιατρείο Ηρώου & στο ταρατσάκι που βρίσκεται πάνω από αυτό >

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες του έργου του θέματος:

Εργασίες στο ταρατσάκι

- Αποξήλωση υφισταμένης τοιχοποιίας διαστάσεων 3,00mX0,50mX0,15m. Απομάκρυνση μπαζών.
- Αποξήλωση σε υφισταμένη τοιχοποιία διαστάσεων 2,50mX1,00m επιχρισμάτων. Απομάκρυνση μπαζών
- Καλός καθαρισμός υφισταμένου δαπέδου επιφανείας 14,00m² περίπου ,πλύσιμο της ανωτέρω επιφανείας. Απομάκρυνση υφισταμένων αχρήστων
- Κατασκευή στην θέση της αποξηλωθείσης τοιχοποιίας οπλισμένου δοκαριού διαστάσεων 3,00mX0,50mX0,15m.
- Κατασκευή νέων επιχρισμάτων επιφανείας 2,50m² περίπου (πεταχτό-σοβάς-μάρμαρο) με την προσθήκη βελτιωτικού υλικού επιχρισμάτων.
- Προμήθεια & τοποθέτηση δύο (2) τάπες οιφώνιων Φ125, πλαστικές
- Προμήθεια & τοποθέτηση ενός (1) προστατευτικού υδρορροής (χελώνα).
- Σε υφιστάμενη υδρορροή κλιματιστικού προμήθεια & τοποθέτηση πλαστικού σωλήνος αποχέτευσης Φ 28, 5,00μμ περίπου
- **Επίστρωση με ασφαλτοπάνου επιφανείας 17,50m² περίπου:**
 1. Επάλειψη της οριζοντίας επιφανείας καθώς & των στηθαίων σε ύψος το λιγότερο 20cm με υγρό ασφαλτικό βερνίκι **ESHALAK -S** προκειμένου να επικολληθεί στην συνέχεια η κυρίως στεγανωτική μεμβράνη.
 2. Μετά την ξήρανση του **ESHALAK -S** , θα γίνει η πλήρης επικόλληση με την βοήθεια φλόγιστρου προπανίου της ελαστομερούς , ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης **ESHADIEN** βάρους 4,00kg/m² & -20C.
Τα στεγανωτικά φύλλα θα αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους κατά 10cm. Τα σημεία αλληλοεπικαλύψεως (ραφές) θα επεξεργασθούν συμπληρωματικά με φλόγιστρο & σπάτουλα έτσι ώστε η ραφή να εξισωθεί. Οι κατά πλάτος του ρολού αλληλοεπικαλύψεις(πλάτους περίπου 15cm) δεν πρέπει να συμπίπτουν έτσι ώστε να

1/3


εμφανίζονται τέσσερες γωνίες στο ίδιο σημείο.. ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο τελείωμα της μεμβράνης στα κατακόρυφα στοιχεία ώστε να μην υπάρχουν τυχόν υπάρχον κενά ή συγκολλημένα σημεία.

3. Σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή η επίστρωση ασφαλικής μεμβράνης θα γίνει χρήση ασφαλικού υλικού.

- Προϋπόθεση να γίνουν οι ανωτέρω εργασίες είναι απαραίτητη η απομάκρυνση προσωρινά των υφισταμένων κλιματιστικών μονάδων.
- Εγγύηση των εργασιών τουλάχιστον 5 ετών
- Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να γίνουν σε ένα τριήμερο (Παρασκευή-Σαββατοκύριακο)

Εργασίες στο ιατρείο πόνου

- Αποξήλωση υφισταμένης ψευδοροφής από γυψοσανίδα επιφανείας 11,50m² περίπου & απομάκρυνση αυτής .
- Επιχρίσματα της περιμετρικής επιφανείας η οποία είναι κρυμμένη στην υφιστάμενη ψευδοροφή (πεταχτό-σοβάς-μάρμαρο), επιφανείας 15,00m² περίπου
- Χρωματισμός της επιφανείας της ευρισκομένης εντός της ψευδοροφής; Τρίψιμο -αστάρωμα & πέρασμα δύο (2) χέρια , καθώς & το υφιστάμενο ψευτοδόκαρο που υπάρχει στον χώρο πλαστικό χρώμα επιφάνεια προς χρωματισμό 30,00m² περίπου.
- Προμήθεια & τοποθέτηση ψευδοροφής από υλικά άριστης ποιότητας & θα αποτελείται από:
 - α. σύστημα αναρτήσεως
 - β. πλάκες πληρώσεως επιφανείας 11,50m² περίπου : Οι πλάκες πληρώσεως θα είναι από προκατασκευασμένα φύλλα γυψοσανίδας επενδεδυμένες με P.V.C., διαστάσεων 60cmX60cm, λευκού χρώματος.
- Προμήθεια & τοποθέτηση φωτιστικών ψευδοροφής φθορίου 60x60 T5 4x14w. Τεμόχια (2). Τα φωτιστικά σώματα θα είναι άριστης ποιότητας και μορφής αντίστοιχης με τους καθοριζόμενους παρακάτω ενδεικτικούς τύπους και θα τεθούν υπόψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου προς έγκριση.
- Διευθέτηση υφισταμένων καλωδιώσεων κλιματιστικού & πυρανίχνευσης & νέες καλωδιώσεις για τα νέα φωτιστικά.
- Τοπική επισκευή πλακιδίων στο τοίχο.
- Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των χώρων .
- Η ασφάλιση του προσωπικού που θα εργαστούν θα είναι αποκλειστικής ευθύνης του αναδόχου.
- Προϋπολογισμός έργου 2000.00 € +Φ.Π.Α.

 Μ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ
Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ

8192



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α' Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Υποδ/νση Τ.Υ.

Αθήνα 23-07-2018

ΕΡΓΟ <Μεταφορά εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων του τμήματος Αιμοδοσίας & Αποστείρωσης που βρίσκονται πάνω από την ταράτσα του Ιατρείου Πόνου για την εκτίλεση εργασιών μόνωσης.>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες του έργου του θέματος:

- Διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού στα τμήματα Αιμοδοσίας & Αποστείρωσης
- Συλλογή του ψυκτικού υλικού των δύο (2) κλιματιστικών μονάδων
- Αποσύνδεση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων από τα δίκτυα ψυκτικών σωληνώσεων & ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
- Παραλαβή των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων, με την χρήση γερανοφόρου οχήματος & εναπόθεση στον αίθριο χώρο του ισογείου, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της μόνωσης & λοιπών εργασιών.
- Επανατοποθέτηση του εξοπλισμού στην αρχική θέση (με την χρήση γερανοφόρου οχήματος) & επανασύνδεση με τα δίκτυα των σωληνώσεων & ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
- Εκκίνηση & έλεγχος & παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Κόστος εργασιών 1720.00 € +Φ.Π.Α.