



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α' Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Υποδ/ση Τ.Υ.

Αθήνα 26-11-2015

ΕΡΓΟ "Εργασίες στο τμήμα διατροφής"

Αποκατάστα η επίσκεψη στον χώρο με την απευθείας επίγνωση
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ~~σε συνδυασμό και των~~
Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες του έργου του
θέματος ~~προς~~
επίγνωση προβλεπόμενων.

Αποξηλώσεις


- Αποξήλωση & υφισταμένου παλαιού σοβά σε τοίχο, επιφανείας $3,50m \times 2,00m = 7,00m^2$ περίπου
- Αποξήλωση τμήματος παλαιού σοβά σε επιφάνεια υφισταμένου τοίχου επιφανείας $8,00m^2$ περίπου..
- Καλός καθαρισμός των ανωτέρω επιφανειών.
- Αποξήλωση & υφισταμένου παλαιού κατεστραμμένου ασφαλτοπάνου σε εξωτερική επιφάνεια του τοίχου του τμήματος, επιφανείας $15,00m^2$ περίπου. Καλός καθαρισμός της επιφανείας.
- Απομάκρυνση προϊόντων αποξήλωσης.

ΛΑΓΙΟΣ Π. ΑΝΑΡΤΗΤΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εργασίες


- Κατασκευή νέων επιχρισμάτων επιφάνειας σε τρεις στρώσεις πεταχτό-σοβάς-μάρμαρο, επιφανείας $15,00m^2$ περίπου
- Χρωματισμός των νέων επιχρισμάτων. Σπατουλάρισμα - τρίψιμο & πέρασμα ένα (1) χέρι αστάρι νερού & δύο (2) χέρια πλαστικού αρίστης ποιότητας επιφανείας $15,00m^2$ περίπου
- Χρωματισμός των λοιπών επιφανειών, πέρασμα δύο (2) χέρια πλαστικού αρίστης ποιότητας. επιφανείας $25,00m^2$ περίπου
- Προμήθεια & τοποθέτηση ασφαλτοπάνου βάρους $4,00kg/m^2$ επιφανείας $15,00m^2$ περίπου.
- Πέρασμα τυχόν ρωγμών καθώς & ευαίσθητων σημείων με μαστίχη.
- Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την προστασία των χώρων από τυχόν φθορές.

Προϋπολογισμός εργασιών & υλικών 2129.90 € + Φ.Π.Α


ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Τιμή μονάδος	Ποσότης	Κόστος
1	Αποξηλώσεις	τεμ.	250.00	1	250.00
2	Κατασκευή επιχρισμάτων	m2	20.00	15,00	300.00
3	Χρωματισμοί πλαστικού σπατουλαριστοί	m2	12.00	15,00	180.00
4	Χρωματισμοί πλαστικού	m2	8.00	25,00	200.00
5	Προμήθεια & τοποθέτηση ασφαλτοπάνου	m2	25.00	15,00	625.00
6	Επισκευή ρωγμών με μαστίχη	τεμ.	100.00	1	100.00
7	Απομάκρυνση αχρήστων	τεμ.	150.00	1	150.00
					1805.00
					ΕΟ+ΓΕ 18% 324.90
					2129.90


ΣΒΟΡΩΝΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ